

INFO

NOVEMBER
2016

MILJÖSANERING SVÄRTTRÄSK

ETT NYHETSBREV FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH SGU



Sedimentdammen har muddrats en andra gång och även i övrigt fortlöper saneringsprojektet i stort sett enligt plan.

Norra dagbrottet återfyllt

● Det norra dagbrottet är nu återfyllt med gråberg och sluttäckningen återstår. Det arbetet upphandlas just nu och beräknas kunna komma igång nästa vår. Hela saneringsprojektet har i stort sett gått enligt planerna och allt beräknas vara klart 2018.

LÄS MER NÄSTA SIDA

Informationsmöte ● 16 nov ● kl 18.30

Alla hälsas hjärtligt välkomna till ett informationsmöte det pågående saneringsarbetet vid Svärträskgruvan. Vi berättar om hur projektet fortskrider.

Medverkande: Kristina Sjödin och Tobias Berglin, SGU samt Johanna Melin, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tid: Onsdag 16 november kl 18.30

Plats: Hotell Toppen, Storuman

Anmälan: Vi bjuder på fika och behöver veta hur många som kommer. Anmäl till Hotell Toppen, 0951-777 00 eller info@hotelltoppen.se

Dammen muddrad igen

● Saneringsprojektet vid Svärträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet har återfyllts med gråberg. Där ska sluttäckningen göras under nästa år.

– Det blir en så kallad kvalificerad täckning, med både tät- och dräneringsskikt under skyddslagret av morän, säger Kristina Sjödin, projektledare på Sveriges geologiska undersökning.

Upphandlingen pågår och arbetet beräknas kunna komma igång när tjälen går ur jorden nästa vår. Under sommaren har kvarvarande slam i dammen muddrats och slammet avvattnas i de geotuber som är placerade på terrasser i området. Dammen är nu så pass tömd att den beräknas rymma det slam som tillkommer under den återstående projektiden.

Under arbetets gång upptäcktes att en mindre tjärn en bit nedströms innehöll stora mängder slam. Även den har muddrats under hösten.

Det har funnits förhoppningar om att kunna återvinna det zink som finns i det avvattnade slammet. Men zinkhalten är lägre än förväntat och därmed är det inte tillräckligt attraktivt för återvinning.

– Troligen kommer vi att deponera och täcka över det avvattnade slammet i anslutning till det norra dagbrottet, säger Kristina Sjödin.

Innan projektet avslutas 2018 ska också det sista slammet i dammen tas om hand och dammen rivas. Miljökontrollen kommer dock att fortsätta även efter det.



Efter en andra muddring beräknas dammen rymma det slam som tillkommer under det fortsatta projektet.



Södra dagbrottet har täckts med morän.



Även en mindre tjärn nedströms har muddrats.



Zinkhalten i det avvattnade slammet i geotuberna är lägre än förväntat.

Tidplan (OBS! Alla tidsangivelser är preliminära och kan ändras)

Kvartal 2/2017 - senast kvartal 3/2018
Entreprenad C.
Sluttäckning norra dagbrottet

Kvartal 2-3/2018
Entreprenad A2.
Muddring/rivning av damm

2019 - 2020
Miljökontroll

Entreprenad D. Ny vattenrening. Behovet av ny vattenrening är ännu inte klarlagt

KONTAKTPERSONER

Kristina Sjödin
Projektledare, Sveriges
geologiska undersökning
08 - 545 215 12
kristina.sjodin@sgu.se



Johanna Melin
Handläggare, Länsstyrelsen
Västerbotten
010 - 225 43 92
johanna.melin@lansstyrelsen.se

